

KindRaum GmbH Fraunhoferstr. 3, 04178 Leipzig
 Outlaw gGmbH Kita Karl-Heine-Straße
 Frau Fölber
 Karl-Heine Str. 34
 04229 Leipzig



Angebot Niedrigseilgarten BALANCIO

Kita Karl-Heine Str. 34

Angebot Nr. kr A 20-077

KundenNr. 77

Datum: 29.06.2020

Pos.	Menge		EP Netto in €	GP Netto in €
01	1 pschl.	Herstellung und Lieferung eines Niedrigseilgartens BALANCIO Gr. L , bestehend aus: - 3 DreiecksPodeste Seitenlänge 1m, in unterschiedlichen Höhen max. 80cm über Ok Fallschutz, (Mat. Robinie s.u.) - 1 Stammopodest als "Aufenthaltsring" um die Stütze, Tiefe ca. 9-20cm, (Mat. Robinie s.u.) - 4 Stützen, Ø 15-19cm, Länge ca. 2m über OK Fallschutz, direkt einbetoniert, (Mat. Robinie s.u.) - 3 Balancierbalken, eingespannt zwischen Stützen in unterschiedl. Längen, (Mat. Robinie s.u.) - 16 Seile eingespannt zwischen Pfosten und Podesten Ø 18mm in unterschiedl. Längen, Herkulestauwerk inkl. sämtlicher notwendiger Befestigungsmittel, inklusive alle erforderlichen Erd-, Beton- und Nebenarbeiten; ohne Stützenfüße		6.250,00
01	1 pschl.	Montage Niedrigseilgarten BALANCIO Größe L inklusive alle erforderlichen Erd-, Beton- und Nebenarbeiten; ohne Stützenfüße		1.900,00
			Gesamt Netto	8.150,00
			MwSt. 19%	1.548,50
			Gesamt Brutto	9.698,50

KindRaum GmbH

Fraunhoferstr. 3
 04178 Leipzig
 Tel.: 0341 / 46 22 041
 info@kindraum.de
 www.kindraum.de

IBAN: DE32 8309 4495 0003 3653 28
 BIC: GENODEF1ETK
 UStID: DE310746633

Die vorgenannten Positionen sind Einzelpreis-Positionen. Die jeweils erforderlichen Abstimmungs-, Aufmaß-, Entwurfs- und Planungsleistungen sind in den Positionen enthalten - ebenso Anpassungsarbeiten in Bezug auf örtliche Gegebenheiten.

Allgemein zu Konstruktion und Material (es wird ausschließlich Robinienholz verwendet!):
Rundholz frei von Ast- und Kernfäule, chemisch unbehandelt, Farbe natur, wenn nicht anders angegeben, in natürlicher Krümmung, handgeschält und geschliffen,
- Verbindungen von Brettern und Bolzen mit Torx-Schrauben min. d= 5mm, vorgebohrt und gesenkt.
- Seile und Seilnetze aus Herkulestauwerk, Farbe rot
- Befüllung der Sandkästen ist nicht im Angebotsumfang enthalten



Holz ist ein Naturmaterial und unterliegt natürlichen Schwund- und Quellprozessen, die zu Lockerungen in den Holzverbindungen führen können.

Deshalb sind unbedingt alle Schraubverbindungen nach 3-4 Monaten und anschließend 1 Mal jährlich nachzuziehen!

Trocknungsrisse im Holz sind unvermeidbar und kein Reklamationsgrund.

Die Fertigung erfolgt ausschließlich nach DIN EN 1176 Teil 1-7 in der neuesten Fassung

Rechnungen sind innerhalb von 14 Kalendertagen zu begleichen. Abschlagsrechnungen werden fällig entsprechend Arbeitsfortschritt. Hierzu zählen auch planerische Leistungen. Die Ware verbleibt bis zur vollständigen Rechnungsbegleichung in unserem Eigentum. An unser Angebot halten wir uns 12 Wochen gebunden. Auf vorgenannte Leistung geben wir eine Gewährleistung von 5 Jahren ausgenommen alle beweglichen Teile und Netze und das Material und Konstruktionen von bereits vorhandenen Elementen.

Die Firma KindRaum GmbH ist ein Hersteller von Spielgeräten und kein Unternehmen des Baugewerbes gemäß § 13 b UStG

Prinzipdarstellung:
(wird angepasst auf vorhandene Fläche)

